





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衰变池支护工程

标段：衰变池支护工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		衰变池钢排桩支护					146032.34
		衰变池钢排桩支护					146032.34
		衰变池钢排桩支护					92744.88
1	010202006001	型钢桩、钢板桩	1. 1. 地层情况: 打拔钢板桩 2. 桩长:9米	t	78.421	369.9	29007.93
2	010202014001	钢支撑	1. 部位:钢板支撑 安装及拆除 2. 规格: HW400 *400*13*21	t	11.418	1219.23	13921.17
3	01B001	钢板桩租金	1. 名称:钢板桩 租金 2. 时间:按照30 天工期计取, 非施工单位责 任超出时间签 证处理	t	78.421	197.16	15461.48
4	01B002	水平支撑租金	1. 名称:水平支 撑租金 2. 时间:按照30 天工期计取, 非施工单位责 任超出时间签 证处理	m	67.796	1.33	90.17
5	01B003	排桩引孔费	1. 引孔孔径600 mm以内	m	1030.5	33.25	34264.13
		道路拆除及恢复					53287.46
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青路 面 2. 厚度:35CM	m <sup>2</sup>	34.5	10.2	351.9
7	040103003001	余方弃置	1. 履带式液压 挖掘机挖渣 装 车 斗容1.0m <sup>3</sup> 2. 运距暂按15k m计取	m <sup>3</sup>	25.875	53.61	1387.16
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:保护性 拆除路缘石	m	24	5.78	138.72
9	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量:三七 灰土回填750mm 厚, 分层压实	m <sup>2</sup>	34.5	116.67	4025.12
本页小计							98647.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衰变池支护工程

标段：衰变池支护工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203007001	混凝土垫层	1. 名称:1、混凝土强度等级:C20混凝土垫层100mm厚	m <sup>2</sup>	34.5	54.24	1871.28
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土垫层300mm厚	m <sup>2</sup>	34.5	181.28	6254.16
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:80mm厚沥青混凝土	m <sup>2</sup>	34.5	85.6	2953.2
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:恢复路沿石	m	24	11.68	280.32
14	040205007001	标线	1. 材料品种:画180mm宽路标线	m	42	7.9	331.8
15	041001006001	拆除管道	1. 管道种类、材质:拆除DN20 OPE水管	m	26.2	3.39	88.82
16	041001006002	拆除管道	1. 管道种类、材质:拆除DN16 OPE水管	m	26.6	3.39	90.17
17	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:PE200 4. 连接形式:电熔连接	m	30	178.57	5357.1
18	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:PE160 4. 连接形式:电熔连接	m	30	110.71	3321.3
19	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方粒径要求:符合设计及规范要求	m <sup>3</sup>	16	165.7	2651.2
本页小计							23199.35



# 措施项目清单计价表

工程名称：衰变池支护工程

标段：衰变池支护工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		2250.1	
2	1.1	安全生产措施费_建筑		1847.06	
3	1.2	安全生产措施费_市建		402.55	
4	1.3	安全生产措施费_市安		0.49	
5	2	文明施工费		709.56	
6	2.1	文明施工费_建筑		573.59	
7	2.2	文明施工费_市建		135.83	
8	2.3	文明施工费_市安		0.14	
9	3	环境保护费		476.81	
10	3.1	环境保护费_建筑		369.72	
11	3.2	环境保护费_市建		107.02	
12	3.3	环境保护费_市安		0.07	
13	4	临时设施费		852.88	
14	4.1	临时设施费_建筑		614.67	
15	4.2	临时设施费_市建		237.91	
16	4.3	临时设施费_市安		0.3	
17	5	冬雨季施工增加费		200.5	
18	5.1	冬雨季施工增加费_建筑		106.5	
19	5.2	冬雨季施工增加费_市建		93.85	
20	5.3	冬雨季施工增加费_市安		0.15	
21	6	夜间施工增加费		280.32	
22	6.1	夜间施工增加费_建筑		147.58	
23	6.2	夜间施工增加费_市建		132.54	
24	6.3	夜间施工增加费_市安		0.2	
25	7	二次搬运费		280.32	
26	7.1	二次搬运费_建筑		147.58	
27	7.2	二次搬运费_市建		132.54	
28	7.3	二次搬运费_市安		0.2	
29	8	已完工程及设备保护费		280.32	
30	8.1	已完工程及设备保护费_建筑		147.58	
本页小计				5330.81	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





